



TREND SELECT
レンタル商品ラインナップ



西尾レントオール株式会社 会社概要

設 立／2022年10月3日 持株会社体制移行に伴い新設
2023年4月1日 1959年設立の西尾レントオール株式会社
(現ニシオホールディングス株式会社)より事業承継
商 号／西尾レントオール株式会社(NISHIO RENT ALL CO.,LTD.)
代表者／西尾 公志
本 社／〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-11-17
TEL.06-6251-7302(大代表) FAX.06-6252-0285
資本金／300百万円
従業員／3,417名(2026年5月1日現在)

西尾レントオール株式会社
メインサイト



建設機械
専門サイト



公式YouTube
チャンネル



無人化施工・自動施工・自律計測

自動施工技術基盤「OPERA」対応無人施工ユニット「HRCシステム」

土木



製品詳細

西尾レントオールオリジナルの遠隔施工ユニット「HRCシステム」が国立研究開発法人土木研究所で推進している自動施工技術基盤「OPERA」にも対応
OPERA対応重機を使って、やりたい事を、低価格・短期間にレンタルで実現しませんか？

■OPERAの特長

- ・開発したリソースをOPERA対応機であればメーカーにかかわらず制御可能
- ・建設だけでなく様々な分野で開発が進められているROS(Robot Operating System)アプリケーションの活用もスムーズに実施できる
(右図)出典：土木研究所



CASE:1

「人の動きと建機のリアルタイム同期」

ROSで既存のモーションキャプチャシステムと西尾レントオール「HRCシステム」を連携することで、人間の動きに合わせ、建機が動く技術を開発。人の動きをトレースする高度な制御を、短期間のプロジェクトで実現しました。



☑ 拡張性

専用車両の開発コストをスキップし、ソフト開発に専念ができます。重機とのフィッティングはOPERAが担ってくれるので、特定の重機でしか開発したソフトが運用できない!などがなくなります。

☑ 即応性

産業用に開発された障害物検知や迂回する等のプログラムリソースを適用しやすく、開発スピードやレベルが底上げされます。

☑ 低コスト

ハードウェアはレンタルを利用し開発する事で、初期投資を少なくでき、社会実装後もレンタルを活用した現場投入がスムーズになり、より現実的な展開を図る事ができます。

建設現場向け自動施工パッケージ

土木




製品詳細

掘削積込→運搬排土の自動施工一連をレンタルで提供し、現場の生産性向上・省人化に貢献!


■製品の特長

- ・油圧ショベルによる掘削、クローラダンプへの積込、指定場所への排土までを重機に搭載したPCで自動連携し、効率的な土工作業を実現
- ・各システムは独立して運用することが可能なため、現場のニーズに合わせた柔軟な活用が可能
- ・ベースとなるクローラダンプ、バックホウは、リモコンでも操作することが可能(実質距離約50m)

ARAV株式会社
自動(無人)油圧ショベルRX「ヨイショ投入くん」



西尾レントオール
クローラダンプ自動運転システム



製品動画

除雪ドローン® SRD-F11N

(陸上ドローン・UGV)

小型無人除雪機


インフラ

ロボット技術で除雪作業の効率化・省力化を実現。パワフルで4スベアリング、小回りがきき段差や荒地でも走行可能なドローンです。

ブレーキ装備



荷台装備



製品詳細

4つのモーターそれぞれにブレーキを装備。ブレーキボタンを押すと4輪がロックされ、30度の傾斜地であっても確実に止めることができます。

前後分割式の荷台を装備しており、合計80kgの重量物を積載可能(※1)。予備バッテリーを載せて移動するときにも便利です。※1:平坦・平滑な路面条件

※「除雪ドローン」はエーブルーテクノロジーズ株式会社の登録商標です

キロクロ®

自律走行型照度測定ロボット

建築




製品詳細

ワンストップで照度測定から帳票作成までを実施

■製品の特長

- ・各種搭載センサーにより自律走行と障害物検知・回避が可能
 - ・設定作業が容易でPCやタブレット端末でスタート位置、測定点等を入力するだけで設定完了
 - ・150m計測可能なLiDARを搭載で安定した自律走行が可能
 - ・SPIDERPLUSとの連携で照度測定結果を取り込み、帳票を自動作成
- ※キロクロ®は株式会社きんでの登録商標です。



ロボットを導入すると 照度測定の作業時間が約53%削減

※本イラストは、開発元による検証結果に基づいて作成しています。

ICT 施工システム

チルトローテータ搭載バックホウ

土木

NETIS登録製品
TH-240032-A



製品詳細




製品詳細

バックの角度と向きを自由自在に変えることができる油圧ショベル用のアタッチメントです。45度の傾斜角と360度の回転機能で、重機の移動範囲を削減し、現場の効率化へ貢献。Trimble、TOPCONのICTシステムと連携が可能です。

チルトローテータ
(SH135 0.45m³バックホウ)




ICT
(3Dマシンガイダンス)




Point 1

バックを左右ともに最大45°まで傾けられることで、従来施工のように事前に足場を整地する必要がなく、バックのチルト角度を変えることで、ダイレクトに仕上げの整地作業が行えます。




Point 2

バックを360°回転できるため、今まで機械が入らず手作業をしていた現場や施工面にも機械で効率的に作業できます。人力作業の削減につながるほか、足元を傷つけない施工や、障害物を避けての施工にもカンタンに対応できます。



Point 3

油圧ショベルの移動なしに、バックのみを目標の設計面に正対させ、より広範囲な作業エリアで整形作業をカバー。角度の違う整形を行う場合にも、チルト角度を合わせ柔軟に対応できます。



通常の作業範囲


チルトローテータ装着機の作業範囲

障害物を避けて作業が可能

チルトローテータ
(ZX135USK 0.45m³バックホウ)



ICT
(3Dマシンコントロール)



ボルボ製電動ミニバックホウ
ECR25(P11)に取り付け可



β-SmAiR ベータスマイル

NISHIO
オリジナル



製品詳細


AI打設管理システム

AI搭載カメラでコンクリート打設管理の省力化を実現



■製品の特長

- ・カメラで撮影したコンクリートミキサー車のナンバーをAIが識別し、入場からコンクリート排出・停止、退出まで自動検知し記録
- ・ストリーミング可能なカメラであれば何でも使用できるため、設置が容易かつデータを録画することが可能
- ・打設完了までの時間を監視し、閾値を超えたらSMSで発報される打設管理アプリ搭載
- ・記録後は専用クラウドページ上に帳票が出力され、情報管理を一元化



Scanning Navigator ESN-100(面トル)


3Dレーザースキャナー

土木



製品詳細

計測の自動化により
誰でも現場を簡単・確実にデジタル化



■製品の特長

- ・自動整準機能によりボタンを押すだけで簡単に整準
- ・最大100mまでターゲットのプリズムを自動検出
- ・専用フィールドソフトウェア「Topcon Raster Scan」によりその場で計測結果を確認でき、次のスキャン位置を把握しながら作業を進めることが可能
- ・起工測量後は設計照査や土量計算、出来高管理では進捗管理、出来形管理においては検査として設計と現況の差分を現場で確認することが可能



スキャナー用フィールドソフトウェア「Collage Site」
・遠隔操作・リアルタイムデータ確認に対応
・Collage Siteを組み合わせることで点群マッチングにも対応
・状況測量や土量計算などに素早く計測したい現場運用に最適
※NETIS登録はCollage Siteであり、面トル本体は登録外です。

NETIS登録製品
KT-170034-VE



墨出しロボット・投影型現実 (Projected Reality)

ロボプリン®

ロボットプリンター

建築



製品詳細

ICTを活用したロボット技術で高精度な墨出しを全自動化




■製品の特長

- 読み込んだ施工図面データに基づき、基準点に設置した杭ナビと連携して±1mm(※1)の高精度な墨出しが可能
- 実寸大の連続直線以外に連続曲線や10mmサイズの文字を床面にプリントが可能
- 基準墨から仕上げ墨まで幅広い種類の墨出しに対応
- 施工図面データをスマートフォンやタブレットなどのデバイス機器でロボプリンに転送し、基準点への杭ナビの設置を含め約10分で準備作業が完了
- 墨出し作業にロボプリンを併用することで、墨出し作業の生産性が約2倍向上

※1:使用状況・環境によって異なります。

印字イメージ



SumiROBO スミロボ

自動墨出しロボットシステム

建築

NETIS登録製品
CB-220027-A

NETISサイト



製品詳細

ロボット技術による省力化・生産性向上。
墨出し作業を自動化! 作業結果をデジタル化!


■製品の特長

- CADデータ(DXF)を活用してロボットへ指示する図面情報を作成
- 図面情報に基づき杭ナビと連携して高精度な位置決め
- タブレット端末で、ロボットへの指示や稼働状況を一元管理
- 墨出し動作開始後は、基本的に操作不要

■仕様


印字位置精度	±0.6mm以内
印字サイズ	約φ120mm
走行速度	360mm/秒
旋回速度	36°/秒
段差乗り越え	20mm以下
登坂走行	7°以下
状態表示	運転状態および異常状態をランプ表示
稼働時間	約5時間(※1)
電源	バッテリー式
寸法	約W560×H420×D720mm
重量	約30kg(バッテリー約5kg含む)

※1:使用状況・環境によって異なります。



十字線を大きく墨出し!
基準点と平行に大きく描写することで、計測の際の測りやすさを実現

墨点の意味を詳細に明示!
図面レスでも、ミスなく施工可能
搬入時、直接施工位置に搬入可能
簡単な注意事項の表記可能



XR Projector™

レーザーレイアウトシステム

建築



製品詳細

墨出し工程の効率化 Mechasys(メカシス)社製。
設計図面の情報をレーザー照射で床や天井、壁にビジュアル投影



■製品の特長

- 投影型現実(PR)の技術を活用し、レーザーにより図面全体を床や天井、壁に図面通りの照射が可能
- 2人で行っていた墨出し作業を1人で行うことにより、作業時間の短縮や人件費の削減が可能
- 機器の操作性が良く、誰でも簡単に墨出し作業が可能

■仕様

投影距離	1.3~8m
レーザー精度	±1mm(※1)
投影視野角(FOV)	52.6°×52.6°
角度精度	7.2°
動作温度	-15~+50°C
保管温度	-25~+60°C
電力	AC85~264V
重量	11kg

※1:使用状況・環境によって異なります。

3D 測定センサー・ハンディ型 GNSS 機器

Leica iCON iCS50

3D測定レイアウトシステム

建築



製品詳細

室内外での3D測定・墨出しを高速かつ効率よく



■製品の特長


- 現場への搬入からセットアップ、測定までを一人で実行可能。作業時間の短縮とミス防止に貢献
- 傾斜補正機能付きターゲットを採用し、気泡合わせが不要
- 独自開発の特徴的なレッドドット&ストライプパターンにより、強力なターゲットロック性能を実現し、ロスト時の復旧もスムーズ
- BIMモデルを活用可能(IFC以外に、DWG・DXFにも対応)
- 本体重量3.37kgと軽量で、高い携帯性を確保

Leica vPole



非常にロボナビ性が高く、軽量設計のため、疲労感を軽減して快適に使用できます。また、ボールの傾きを自動補正し、ボールの高さも自動で検出します。

Leica vPen



汎用性が非常に高く、±1mm精度(±10m)の高い精度を備えています。測定部位に触れるだけで、ガラスを含むあらゆる表面の測定が可能です。また、ターゲットプレートを設置する必要がなく、エッジ(鋭角部)もそのまま測定できます。

LRTK Phone

スマートフォンに取り付けて簡単測位

土木

インフラ



製品詳細

スマホ1台で座標誘導・点群スキャン・AR投影が可能


RTK・CLAS受信機対応

■製品の特長

- スマートフォンに装着するだけで、センチメートル級の高精度測位が可能なRTK-GNSS測量デバイス
- カメラやLiDARを活用し、3D点群スキャンやARによる設計データの重ね合わせ表示が可能
- 写真・座標・向き情報を紐づけて保存でき、現場記録や点検業務の効率化に寄与
- クラウド連携により、測定データの共有・閲覧・各種データ出力が容易に
- 小型軽量で持ち運びやすく、専門知識がなくても誰でも簡単に測量作業が可能

スマホ+cm精度測位で現場を効率化

フォトグラメトリ、距離/面積/体積計算、出来形管理対応など、多彩な機能に対応しています。



※アプリ内の機能は、今後順次追加される予定です。

CLAS シーラス

みちびき受信機

土木



製品詳細

受信機1台で
センチメートル級の
高精度な測位を実現



受信機(マグネット付き)



アンテナ


■セーフティクレーンでの使用例
(接触、衝突防止に)

■海洋土木の使用例



■製品の特長

- センチメートル級の高精度な測位が可能
- 準天頂衛星(みちびき)からの補正情報「CLAS」を無料で受信できるCLAS専用の受信機
- RTKやVRS方式と比べ、通信・基地局が不要で受信機1台で使用可能
- 通信料がかからないため、日々の通信コスト削減に貢献

■移動体(重機)の監視、
軌跡管理システムでの使用例

■測量システムの使用例



▼ 深浅測量システム



■仕様

測位方式	CLAS	
受信信号	GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, Navic, SBAS	
測位レート(位置)	1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz	
精度(※1)	静止しているもの	水平:6cm以内 垂直:12cm以内
	移動しているもの	水平:12cm以内 垂直:24cm以内
動作温度範囲	-10~+45℃	



※1:出典元はみちびきウェブサイト
(<https://qzss.go.jp/technical/system/l6.html#02>)

省力化・省人化

Polyuse One ポリウズワン

建設用3Dプリンタ

土木 建築



3Dプリンティング技術を活用し
各施工現場に最適化したコンクリート構造物を製造
建設現場における様々な課題を解決する新たなソリューション

NETIS登録製品
KT-230174-VE
(活用促進技術)

■製品の特長

- 工期短縮
 - 従来の施工方法に比べ、より短時間でコンクリート構造物製造が可能
- 省力化
 - 操作性が高く現場の作業労力削減・省人化と安全性向上に貢献
- サステナビリティ
 - 消費する資材・材料を抑え環境負担を低減しサステナブルな社会の形成に寄与
 - カスタマイズ性
 - 複雑な形状やデザイン性の高い構造物など、現場環境に即した製造が可能

MITRA ミトラ

スズキ製 多目的電動台車


インフラ

開発中




MITRA

MITRAとは、スズキ株式会社が
多目的なロボットの足回り
として活用できる開発中の電
動ユニットです。



自走式LED情報パネル

DNP社のパターンライト (P9) と西
尾レントールのLIP-3Sを組み合
わせた自走式情報掲示板。掲示内
容やON/OFFなどは遠隔で操作が
可能。高速道路をはじめとする現場
の走行車両への注意喚起に最適。



自走式バルーン 照明機器

西尾レントールのオリジナル照明機器「テ
ラスター」を搭載した
自走式照明機。長期
かつ中大規模の道路
工事などで活躍。



自走・自律走行運搬機

スマホやPCから目的地と経路を指定するだけで、最
短経路を自動計算し自律移動。リアルタイムな障害物
回避機能も備えており、道中の障害物を安全に避けな
がら、簡単な操作のみで目的地へ到達。

モビシステム

24時間365日自由に引取、返却 はたらく車のカーシェアリング



モビシステム
公式サイト



とってもカンタン3ステップで作業車がレンタルできる！
予約さえ済んでいれば、レンタルに必要な時間はたったの10秒だけ！！

Point.1

全国およそ
200ヶ所以上で
24時間365日
利用可能！

Point.2

好きな場所で
借りて
好きな場所で
返却OK！

Point.3

待ち時間無し！
キーボックスによる
引き取り・返却で
10秒で貸出完了

現場環境最適化ソリューション

Nossa360

NETIS登録製品
KT-230104-A




360度映像のリアルタイム共有

土木 建築 インフラ




360度カメラ(市販)
X
Nossa360
ソフトウェア

サービス① リアルタイム配信：今の現場を確認



サービス② データ蓄積&整理：過去の現場を確認



■製品の特長

- 複数人が同時に、それぞれ
見たい箇所を自由に確認
可能
- 録画やスクリーンショット
保存に対応し、記録管理に
も活用可能
- 画像上へのコメント記入や
メモの追加、2画面での時
系列比較に対応
- 離れた場所でも、現場との
円滑なコミュニケーション
を実現

Microsoft Teamsとの連携可能

現場環境最適化ソリューション

クラウド16

さまざまな計測機器のデータをクラウドで一括管理

土木 建築




クラウド計測システム

NISHIO
オリジナル
NETIS登録製品
KT-180043-VE
(活用促進技術)



■ダッシュボード画面例 画面表示方法や表示位置等、変更可能




■製品の特長

- 最大16台の計測機器を接続可能(風
速、風向、気温、湿度、WBGT、雨量、騒
音、振動、粉塵、傾斜計など)
- 最新データ、過去データ、グラフを表示
- 予め設定した閾値を超える又は下回っ
た際、現場担当者へメールとLINE
WORKSでお知らせ
- ブラウザ画面で各種設定値を変更可能

Starlink を使ったデータ管理システム

土木 建築 インフラ

衛星通信サービスをもっと身近に




システム例① 現場の計測データをクラウドへアップロード



Starlinkの回線を使用しますので各
社キャリア様の
サービスエリア外
の地域でも様々
な計測データをク
ラウドへアップロ
ードすることができます

システム例③ AIカメラからの警報やデータを各種端末で受信



各社キャリア様のサー
ビスエリア外の地域で
も様々なICT施工の
データをクラウドへア
ップロードする事がで
きます

※本システムはNISHIOのレンタル機のみ利用が可能です。

コスモトーク C580-MTR

国境と言葉の壁を越え、多様な外国人と瞬時に情報共有

多言語同時翻訳機能付きIPトランシーバー

土木 建築 インフラ



■製品の特長

- 同時翻訳機能を搭載し、柔軟なコミュニケーションに対応
- 1台から多数への一斉連絡が可能で、効率的な情報共有を
実現
- IP通信により通信規制の影響を受けにくく、安定した通話品
質を確保
- IP67の防塵・防水性能で、屋外や過酷な現場でも使用可能

対応言語(39カ国語)

日本語、英語、中国語、韓国語、台湾語、アラビア語(アラブ諸国)、ベン
ガル語(バングラデシュ)、ブラジル(Pt)語、デンマーク語、オランダ語、
フランス語、ドイツ語、ヒンディー語(インド)、ハンガリー語、インドネシ
ア語、イタリア語、マレー語(マレーシア)、フィリピン語、ポーランド語、
ポルトガル語、ロシア語、シンハラ語(スリランカ)、スペイン語、タミール
語(シンガポール)、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語、クメ
ール語(カンボジア)、ミャンマー語、ネパール語、ウズベキスタン語、ベル
ジャ語(イラン)、モンゴル語、スワヒリ語(東アフリカ諸国)、広東語(香
港)、ウルドゥー語(パキスタン)、ラオ語(ラオス)、キルギス語

多言語同時翻訳機能を搭載

無線機同士の距離に関係なく多言語翻訳が可能です。
日本語で話した内容を自動的に外国語に翻訳します。
言語の設定は各端末でそれぞれ変更が可能です。



製品詳細


公衆災害対策

LDR EXCAVATE™ エルディーアール エクスカベイト

埋設物検知センサー付き掘削バケット

土木 建築

埋設物をセンサーでリアルタイム検知し、安全性と作業効率をUP



製品詳細



製品動画

■製品の特長

- ・埋設物を検知した場合、リアルタイムでオペレーターへ警告を発報
- ・オペレーターは専用タブレットにより掘削状況を簡単に確認する事が可能
- ・埋設物の破損等で作業停止や工程遅れのリスクを軽減する事が可能

■仕様

対応機械	3tクラス・5tクラスのバックホウ
検知対象	ガス管、電力線、光ファイバー、上下水道管など ※埋設物の状態、土質等によっては検知できない場合がございます。

安全対策

AI's アイズ

AI姿勢検知システム

土木 建築

NETIS登録製品
KT-230227-A




NETISサイト



製品詳細



製品動画



画像認識AI技術の活用により、合図者は特別なマーカーやセンサー不要。安全性を向上しながら、ジェスチャーによる意思伝達を瞬時に行えます。

■NISHIOオリジナル機能

- ①アンサーバック機能
合図者からのジェスチャーをモニターで確認でき、オペレーターは運転席の専用ボタンを押すことでLED(緑色)点灯によるアンサーバックが可能
 - ②侵入検知機能
あらかじめ設定した任意の距離に人が近づいた際、重機のオペレーターにはモニターとブザー音で、侵入者には白色LEDの点灯で発報
 - ③外部接点出力機能
回転灯やブザーなどを別途接続することで、設定した距離に侵入した人物に対して注意喚起
 - ④録画機能
SSD接続により、重機用ドライブレコーダーとして映像を記録することが可能
- ※本商品は他の様々な情報伝達手段の補助システムであり、人の検知・骨格の検知・合図の検知及びそれらの動作を保証するものではありません。

DasTrack+ ダストラックプラス

重機衝突防止警告システム

土木 建築

NETIS登録製品
KT-230309-A



NETISサイト



製品詳細



作業現場に潜む危険を常に予知し、重機との衝突を回避

DasTrack+ Tagは現場ヘルメットまたはUWB無線技術を搭載するスマートヘルメット(DasLoop)にも使用可能

■システム作動の流れ

タグを着した作業者が設定範囲内に入ると、本体はLED灯の点滅と音声で、タグはブザーとパイプで警告します。また、ターゲットとの距離が近づくと、警告頻度が高まります。

■製品の特長

- ・UWB(超広帯域)無線技術を使用することで、屋外・屋内問わず高精度な検知が可能(測定範囲が最大30m、cm単位で距離を正確に検出可能)
 - ・作業者が事前に設定された範囲に入ると警告機能が作動し、重機オペレーターと作業従事者に警告が発報
 - ・専用アプリ(iOS)で警告範囲を簡単に設定
 - ・リレー線対応で外部機能との連動や柔軟な拡張が可能
 - ・現場環境に応じて、アラート音量を自由に調整することが可能
- ※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。

KAKERU カケル

AI安全帯不使用者検知システム

土木 建築

NISHIO
オリジナル

NETIS登録製品
KT-240159-A



NETISサイト



製品詳細

画像認識AI(人工知能)技術でフック不使用者を自動検知




検知対象

フック2丁掛けVer



New! フック1丁掛けVer



■製品の特長

- ・墜落転落災害に繋がる危険行動を抑止
- ・監督作業の省力化を実現
- ・作業者の安全意識向上・再発防止に貢献

■仕様

対象現場	①鉄骨上における作業(親綱を設置している現場) ②単管足場上における作業 ③山留上における作業
画角および距離	作業者の接地面からカメラ設置までの高さ: 約2m(斜め下に向けて撮影) カメラの設置位置から検知対象までの距離: 15mまでを推奨(20mの検証実績あり)
明るさ	屋外の順光、もしくはそれに近い環境光であること
作業条件	対象の作業者に一定の動作があること
作業者の装備	墜落制止用器具フックにオレンジまたはイエローの蛍光テープが貼られていること
判定条件	3フレームによる判定を実施 (AI監視時間: 3秒程度) ※デフォルト値、導入時に決定)

※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。
※本システムは日立ソリューションズが開発したサービスを利用してあります。

ひかりセーフティ

高車はさまれ警報センサ

建築

LiDAR(レーザー距離センサ)を搭載した警報装置です。高所作業車の操作盤上部にレーザーを照射し、設定した警報範囲内に物体が侵入すると警報ブザーが鳴り、作業者に障害物の接近を知らせます。

NISHIO
西尾レントール株式会社

Be a ChangeBuilder.
安藤ハザマ

■製品の特長

検知性能


- ・LiDARにより、障害物の形状や材質、照度に影響せず高精度で検出可能です
- ・独自のノイズフィルタで、誤検知の発生を大幅に低減します

作業性

- ・手摺上部に突出物がなく、接触式センサのように作業の支障になりません
- ・上昇中のみ警報が作動。作業中にセンサの上部を横切っても警報が鳴らないため、安心して作業可能です

汎用性

- ・装置単独での上昇判定、内蔵バッテリーにより、高所作業車に配線する必要がありません
- ・高所作業車のメーカーや機種、レンタル会社を問わず幅広く使用可能です



高視認性パターンライト

車両の誘導やガイド線に!レーザー照明装置

インフラ




■製品の特長

- ①遠方まで高輝度、高鮮明なパターンを投影
 - ・特殊レーザーダイオードによる発光で路面に投影したパターンの輪郭が鮮明
 - ・ラインタイプ:数m~100m程度
 - ・矢印タイプ :数m~数十m程度
- ②設置撤去が簡単
 - ・小型軽量なため、設置撤去が容易
 - ・設置高さ1mと低い位置に設置可能なため、カメラ用の三脚等による固定が可能

※本製品は、JIS C 6802:2014、およびIEC60825-1:2014の4.4項にもとづくクラス1レーザー製品です。
Risk Group 2 (IEC 6241:2006)に分類されます。
※パターンライトは日本印刷株式会社の登録商標です。

- ③目の安全に配慮した光
 - ・レーザー製品の安全規格 (JIS C 6802、およびIEC60825-1) に適合クラス1レーザー製品
 - ※皮膚や目に対する直接的な危険性がなく、最も安全なレーザークラス
- ④低消費電力
 - ・低消費電力でありながら高輝度を実現
 - ※消費電力3W



製品動画

■仕様

サイズ/重量	256mm×φ50mm/〜600g
使用環境	0℃~35℃
電源	充電式 DC 5V ※外部電源供給可
最大消費電力	約3W
連続点灯時間	約3時間
光源	緑色レーザーダイオード

たためるば

移動式少量有機溶剤保管庫

土木


建築

インフラ

NISHIO
オリジナル



少量有機溶剤の保管は、これ1台で!



使用しない時は、
折りたたんで段積み可能

■製品の特長

- 簡単移動
 - ・4輪キャスター装備 (ウレタン車輪・ストッパー付)
 - ・フォークポケット搭載 ・4点吊りフック搭載
- 環境・安全
 - ・オイルパン内蔵 ・4面ガラリ (通気口) で通気性良好

■仕様

最大積載重量	280kg
吊り荷重※4点吊り	280kg
棚板積載重量	190kg
寸法	長さ1,330mm 幅1,090mm 高さ880mm
質量	88kg

[注意]
・当保管庫に保管可能な危険物の数量は、指定数量×1/5未満です。これを超えるものについては保管できません。
・商品の構造上、完全防水ではありません。

バッテリーチャージロッカー

電動工具の充電に

土木

建築

インフラ

NISHIO
オリジナル



製品詳細



製品動画

消火機能付きで安全安心

■製品の特長

- ・ロッカー内にAC100Vコンセントを設置
- ・万が一の発火時に対応する消火フィルムを搭載
- ・空室がひと目でわかるシースルー窓 (施錠時はスモーク)
- ・お手持ちのICカードで電子ロック
- ・過電流保護リミッター搭載

お手持ちの充電器をそのまま収納



バッテリーが万一発火しても
消火効果の高いエアゾルを放出!



LUCICAM ルシカム LC-IP5P-9305

5MP 威嚇機能搭載 光学5倍ズームネットワークPTZカメラ

土木

建築

インフラ



製品詳細

威嚇・ズーム・AIで多様な現場に即フィット



最大照射距離
IR LED 50m
白色LED 30m


■製品の特長

- ・最大解像度 5MP (2,880×1,620) @30fps
- ・光または音声による威嚇機能を搭載
- ・オートトラッキング機能を搭載
- ・人検出、侵入検知、ラインクロス検知が可能
- ・マイク・スピーカー内蔵
- ・アプリ使用で遠隔での閲覧可能 (別途インターネット環境が必要)
- ※当商品はP2P中継サーバーを利用しています。
※ご要望に応じてMPN (Mobile Private Network) 仕様でご用意する事が可能です。
詳しくは担当の営業窓口へお問い合わせください。

■仕様

最大解像度	2,880 (H) × 1,620 (V)
LED照射距離	IR LED: 最大50m 白色LED: 最大30m
視野角	水平: 111.5° ~ 32.3° 垂直: 57.5° ~ 17.9°
光学ズーム	5倍
検知対象	人、車両
インテリジェント分析	侵入検知、ラインクロス検知、滞留検知、逆走検知、違法駐車検知
火災検出	対応
人数カウント	対応
動作環境	-30~+60℃ 90%RH以下
防塵・防水性能	IP66
電源	DC12V/POE+ (IEEE802.3at)
消費電力	最大19.5W
寸法	W138.8×H270.9×D174.4mm (壁付け)
重量	1.28kg

車両・人物認識



NoSkate Ai ノースケート アイ

画像分析技術を活用した迷惑行為対策

土木


建築

インフラ

NISHIO
オリジナル


AIカメラがスケートボードの迷惑行為を検知し、メール発報と音声アナウンスで注意喚起。
スケートボードによる建物設備や植え込み損壊対策に効果的。

NoSkate Ai システムイメージ



■製品の特長

- ・AI カメラが器物破損等に繋がるスケートボードの迷惑行為を自動検知
- ・登録メールアドレスへのメール発報と現地音声アナウンスによる注意喚起



検知画像イメージ

あいわな®クラウド

害獣出没早期警報システム

土木

建築

インフラ



製品詳細

AIが瞬時に獣種を特定し、メールで警報を即時通知

令和5年度 郡山市チャレンジ新製品認定事業 認定製品



※画像は監視イメージです。(実際の画像とは異なります)

あいわな®クラウドは2019年ロボット・航空宇宙フェスタで公開し、2022年こおりやま産業博アワードグランプリを受賞しました。

■製品の特長

- ・害獣被害を監視したい場所にカメラ (通信機能・ソーラー発電機能付) を設置するだけで出没をリアルタイムに監視可能
- ・AIクラウドサーバーとの通信機能を搭載
- ・暗視機能を搭載し、昼夜問わず24時間監視が可能
- ・ソーラー発電機能により、電源を確保できない場所でも使用可能
- ・AI画像認識システムにより獣種を特定し、自動でメール通知を送信
- ・SDカードの回収が不要で、画像データをサーバーへ保存可能

AIで瞬時に判断



※画像は監視イメージです。(実際の画像とは異なります)

検知対象



オプション対応



構成



- ・SMTP機能付きカメラ
- ・ソーラーパネル

電動建機

EC230 Electric

0.9m³ ボルボ社製電動バックホウ



確かなパワーと静寂性を兼備する快適な車両
国土交通省「GX建設機械認定」製品

■製品の特長

- ・排出ガスゼロで、低カーボンゾーンでも作業できる静かな動力源を確保。屋内や騒音規制地域でも作業が可能
- ・急速充電オプションにより、連続したシフト作業を実現
- ・屋内や騒音規制地域でも作業が可能な超低騒音仕様
- ・全ての機械インターフェースは、人間工学に基づいた設計により、操作性と効率を最適化

■仕様

輸送重量	23,045 ~ 26,094kg
全長	9,690mm
全幅	3,090mm
最大ダンプ高さ	6,650mm
目安の稼働時間	最大5時間
バッテリー容量	264kWh
バッテリー容量電圧	600V
充電時間 三相400VAC	12時間



製品詳細

ECR25 Electric

0.12m³ ボルボ社製電動ミニバックホウ

NETIS登録製品
KT-230269-A



汎用性の高い小旋回型
国土交通省「GX建設機械認定」製品

■製品の特長

- ・既に実証済みの油圧コンポーネントと新開発の電動コンポーネントを組合せ開発
- ・高い信頼性を確保しつつ静寂性、カーボンオフセットを求めるユーザーニーズを満たす機械
- ・バケットサイズは0.12m³、ブレーカー共用配管、予備配管も標準装備され現場での汎用性の高さは従来通り

■仕様

輸送重量	2,690kg
全長	3,876mm
全幅	1,550mm
全高	2,535mm
断続稼働時間(※1)	最大4時間
バッテリー定格容量	20kWh
充電時間 単相200VAC 13A	5時間
充電時間 三相400VAC 16A/9.6kW	50分

※1: 使用環境、使用条件、作業内容などにより異なる



NETISサイト



製品詳細



製品動画

PC30E-6

0.08m³ コマツ社製電動ミニバックホウ



環境性×電動化テクノロジー
国土交通省「GX建設機械認定」製品

■製品の特長

- ・排出ガス・排熱がなく、作業環境改善
- ・車体騒音・周辺騒音が低減
- ・現場でのCO₂排出量“ゼロ”
- ・リチウムイオンバッテリーと急速充電による長時間稼働対応
- ・電動バックホウ専用のモニタ表示を採用

■仕様

機械質量	3,580kg
全長	4,560mm
全幅	1,560mm
全高	2,520mm
断続稼働時間(※1)	3時間
バッテリー定格容量/定格電力量	302Ah/35kWh
充電時間 三相200V(30~75A)	2~5時間

※1: 使用環境、使用条件、作業内容などにより異なる



製品動画

TB20e

0.049m³ 竹内製作所社製電動ミニバックホウ

NETIS登録製品
KT-220165-A



エンジン搭載機と同等のパワー
国土交通省「GX建設機械認定」製品

■製品の特長

- ・静音、低振動、低排熱
- ・エンジン搭載機と同等パワー
- ・1回充電で8時間稼働
- ・急速充電2時間(通常6時間)
- ・都市部/住宅街における密集地工事、地下、屋内工事対応

■仕様

機械質量	1,930kg
全長	3,880mm
全幅	980~1,300mm
全高	2,280mm
断続稼働時間(※1)	最大8時間
バッテリー容量	24.7kWh
充電時間 三相400V(外置充電器)(※2)	2時間
充電時間 単相200V(車載充電器)(※2)	6時間

※1: 上記の数値は通常作業時の断続稼働時間を示す
※2: 20%から80%充電した場合を想定、充電時間は入力電圧により異なる



NETISサイト



製品詳細



製品動画

L25 Electric

1.0m³ ボルボ社製電動コンパクトホイールローダー

NETIS登録製品
KT-230269-A



ボルボが誇る低騒音とパワー
人間工学に基づいた
操作性と効率を最適化

■製品の特長

- ・低振動、低騒音、排気ガスなし
- ・ワイドな3点式キャブアクセス
- ・最高の全周視野認知
- ・直感的なインターフェイス、電動油圧式コントロール
- ・坂道発進支援機能付き電動パーキングブレーキ

■仕様

輸送重量	5,500kg
全長	5,300mm
全幅	1,740mm
全高	2,480mm
断続稼働時間(※1)	最大8時間
バッテリー定格容量/定格電力量	900Ah/40kWh
充電時間 単相200VAC 13A	13時間
充電時間 三相400VAC 16A/9.6kW	3.5時間

※1: 使用環境、使用条件、作業内容などにより異なる



NETISサイト



製品詳細



製品動画

TZ701 改

リチウムイオンバッテリー化タイヤローラー

NETIS登録製品
KT-250023-A



道路工事GXの新たなスタイル
既存のエンジン機をリチウムイオンバッテリーに改造!

■製品の特長

- ・同クラスエンジン機のCO₂排出量24.1kg/時間に対し、CO₂排出ゼロを実現。環境に優しい現場づくりをサポート
- ・既存機をリチウムイオンバッテリー化することで、機械の無駄な廃棄を減らしサステナブルな社会の実現に貢献
- ・エンジン式と同じ車両重量のため、操作感などは大きく変わらずに利用可能
- ・騒音レベルが非常に低く、人口密集地や夜間での作業効率を向上



NETISサイト



製品詳細



製品動画

■仕様

メーカー	酒井
重量	9,100~13,000kg
バッテリー容量	111kWh
目安の稼働時間	4~5時間
充電時間	8~9時間
入力電圧	三相200V/65A

蓄電池

EHR45 / PRO45,90-400

パワーバンク



EHR45



PRO45,90-400

多様な用途に使用できる蓄電池
電動建機の充電やイベント利用でも活躍

■製品の特長

- ・自社開発の可搬用発電機、バッテリーシステムを強みとし欧州・米国を中心に販売実績を持つメーカーの主力商品を日本で初導入
- ・続々増加中の電動建機の充電やイベント会場利用などに最適
- ・グリッドと併用して電力量ピークカットにも使用可
- ・シンプルなインターフェイスでどなたでも簡単に操作可能
- ・即時起動を実現するため、負荷プロファイルと接続電源の常時分析に基づいて自動で最適な運転オプションを選択する「Plug&Play」モードも搭載

■仕様

型式	EHR45	PRO45,90-400
メーカー	Himoinsa	POWR2
定格出力	45kW	36kW
電池容量	56.8kWh	85.24kWh
寸法(長×幅×高)	1,620×1,150×1,920mm	1,450×1,238×2,122mm
重量	1,350kg	1,780kg
充電時間(充電電圧)	17時間(単相200V/16A) 2.45時間(三相400V/53A)	39時間(単相200V/16A) 4.25時間(三相400V/53A)



製品詳細

タメルラボ TL6000N/TL9000N2-D

小型パワーバンク



TL6000N

TL9000N2-D

持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池
いざという時に備える大容量蓄電池

■製品の特長

- ・大容量・大出力の蓄電池でありながら超軽量かつキャリアバッグ形状で優れた可搬性を実現
- ・電動建機の電欠時の充電や電動工具の電源、イベント会場などで活躍
- ・稼働音、有害排気がなく、屋内での利用も可能
- ・国際認証規格基準クリア
- ・純正正弦波なので医療機器やPC等、精密機器にも接続可能
- ・定格出力は3000Wと大出力なのであらゆる機器にも対応
- ・シンプル設計で簡単操作
- ・2基のインバーター搭載で、100V・200V兼用可能(TL9000N2-D)

■仕様

型式	TL6000N	TL9000N2-D
定格出力	3kW(100V)	3kW(100V) 7kW(単相200V)
電池容量	6.2kWh	9.3kWh
電池素材	三元系(NMC)	
寸法(長×幅×高)	358×554×232mm	568×467×360mm
重量	35kg	61.65kg
充電時間	5.5~8時間	10時間
充電電圧	単相100V	



製品詳細

Meta+

自走式パワーバンク



高い柔軟性を持つ電気自動車用充電設備(EVSE)としての運用も可能
バッテリー一体型で自由に移動できます

■製品の特長

- ・出力電力60kW
- ・AC230~400Vの電源供給としても利用可能
- ・AC・DC電源から柔軟にバッテリー充電方式を選択可能
- ・DC充電ステーションであるだけでなく、バッテリーを一体化しているため、必要な場所へ自由に移動して充電が可能
- ・駐車施設を改修せずにEV充電ニーズへ対応

■仕様

型式	Meta+ 60kW
EV充電出力	60kW
電池容量	60kWh
AC各出力	三相200V87A 単相200V50A 単相100V30A×2
EV充電電圧	200~1,000V DC(定格電圧:300~1,000V DC)
EV充電電流	250A
AC充電電圧/周波数	三相400V AC ±10%(50/60Hz)
AC最大出力	30kVA
寸法(長×幅×高)	1,500×800×1,250mm
重量	810kg
使用温度範囲	-25℃~55℃

バッテリー搭載車

静音電源ステーションカー

発電機・蓄電池一体型電力供給車両

走行時



使用時



発電



蓄電池



電気供給

無騒音

蓄電池搭載で電気供給を静かに・フレキシブルに
発電と蓄電のハイブリッド制御で、静音性と省エネを両立

■製品の特長

- ・可搬性が高く、電源がない場所へ移動して即座に電力供給が可能
- ・外部の送電網に依存せず、自律的に発電できるため災害時や停電時にも強い
- ・電気供給時は無騒音・無排ガスなので、夜間・屋内・住宅地等でも使用しやすい
- ・瞬時の電力需要変動にもスムーズに対応

■仕様

質量(積載車両により異なります)	約12t
全長	8,180mm
全幅	2,260mm
全高	2,500mm
パワーバンク(蓄電池)	出力 36kW 容量 85.24kW/h
ダウントランス	入力 三相400V 出力 三相200V(125A)プスパー 出力 単相200V(20A×2) 出力 単相100V(30A)



製品詳細

照明機器

LED CUBE テラスター® ハイブリッド


高輝度LED搭載型可搬式投光器



■製品の特長

- ・エンジンとバッテリーのハイブリッドで地球にやさしくCO₂削減/燃料消費量削減で地球温暖化対策に騒音時間の削減で周辺施設の環境改善にも貢献
- ・夜間・トンネル工事やイベントで活躍
- ・高輝度LEDを4灯搭載
- ・発電機一体型のコンパクト設計
- ・油圧式昇降で高さ8.4mまで上昇
- ・操作パネルからボタン操作で任意の高さに昇降可能
- ・デイセンサーとタイマーで自動点灯/消灯
- ・デイセンサーで周囲の明るさを検知、タイマー設定も可能

■照度分布図(単位:lx)
※240W×4灯、高さ8m



■仕様

型式	LC34K10-1257GB
ボスト回転角度	340°
昇降	油圧式
本体重量	1,225kg(乾燥重量)
最大耐風力	110km/h
サイズ(縦×横×高さ)	最小:1,560×1,160×2,465mm 最大:1,790×1,735×8,440mm
ランプ出力	4×240W
最大ルーメン	139,200lm
最大照射範囲	3,100m
メーカー	クボタ
型番	Z482-B-EU-1
燃料容量	160ℓ
稼働時間	発電機のみ:208h ハイブリッド:300h
数量	4
トータル容量	4,608Wh
バッテリー(調光)	25% 50% 75% 100%
消費電力	240W 400W 720W 960W
最大稼働時間	17h35m 9h0m 4h36m 3h20m
充電時間	6h11m 5h18m 5h9m 4h29m

※本資料に記載の数値は参考データです。

NISHIO
オリジナル

NETIS登録製品
KK-210010-A



NETISサイト

ミニムーンテラスター® Zeace/ZacePro

モバイルパワーパック搭載バルーン投光器

Zeace




■製品の特長

- ・8時間の点灯性能
- ・LEDを搭載し、夜間作業も明るく照らします
- ・超軽量
- ・マイト工業社製のバッテリー採用
- ・テラスターシリーズ史上最も軽量
- ・スマート収納
- ・コンパクトに収納可能で持ち運びが容易です

最大高さ:2,500mm
重量:38kg
連続点灯時間:8~32時間
充電時間:6時間

Zeace Pro



■製品の特長

- ・バッテリーをエンジンから蓄電池に変更。交換可能なHonda製のモバイルパワーパックを採用し長時間連続稼働を実現
- ・バッテリーの稼働音がなくなり、夜間の工事などでも十分な静音性を確保
- ・排ガスの排出0で環境にもやさしい仕様です

最大高さ:2,500mm
重量:70kg(バッテリー2個含む)
連続点灯時間:16~68時間
充電時間:約5時間※

※残量ゼロから満充電までの時間であり、充電時の諸条件などにより異なります

NISHIO
オリジナル